

28stk. Cellekontor
29stk. Arbeidsplasser

BEREGNING AV ANTALL KONTORPLASSER

Det er lagt til grunn 6m² gulvareal pr. kontorarbeidsplass. Arealer for fellesfunksjoner og gangarealer kommer i tillegg.Gangsoner har bredde på 1,5m.

Det er erfaringsmessig mulig å oppnå flere godkjente arbeidsplasser. Det er ikke lagt til grunn her og må vurderes om ønskelig ved søknad.

I Arbeidstilsynets forvaltningspraksis fremgår det krav til minimum 6 m² gulvareal pr kontorarbeidsplass. Arealer for fellesfunksjoner, som atkomst, fellesarealer og gangarealer, skal som hovedregel ikke tas med i beregningen.

Selv om normen på 6 m² ikke er et absolutt forskriftskrav, vil Arbeidstilsynet etter gjeldende forvaltningspraksis ikke kunne godta ethvert avvik. Likevel kan Arbeidstilsynet ved ekstraordinære kompenserende forhold akseptere gulvareal ned til 5,5 m² som absolutt minimum.

En forutsetning for eventuelt å kunne akseptere avvik, er at det finnes kompenserende tiltak– utover det som følger av lov eller forskrift – slik at arbeidsmiljøet etter en samlet vurdering er fullt forsvarlig. Kompenserende faktorer kan for eksempel være tilgang på vrimleareal eller sosiale soner i direkte tilknytning til kontorarbeidsplassene, og at bare få personer bruker arealet samtidig.

HENVISNINGER:

Tegn.nr. A2.20.01.03 Rev.

Tittel *Plan 03 - 06 - Typisk cellekontor*

Rev.	Beskrivelse	Tegn	KPR	Dato
	Foreløpig			
ARK	Hille Melbye Arkitekter AS			
RIB				
RIE				
RIR				
RIV				
RIBr				
IARK				
LARK				
RIM				

Thon Storo AS

Vitaminveien 6
Oslo 0483
GNR / BNR: 77 / 127

HILLE MELBYE
ARKITEKTER
HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00
WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

Plan 03 - 06 - Typisk cellekontor

PRO	Tegn.	KPR
HMArk	BA / LJ	MB

Dato:	Mål:	Format:	Vedlegg nr.
14.05.2026	1:100	A1	

Saksnr.	Fag/Fase . Type tegn . Etasje . Løpenr	Rev.
4124.06	A2.20.01.03	

C:\Users\lejoh\Documents\4124-06 Vitaminveien 6 sentral_lena.johansen.rvt